

城市花园三区-27、28单元外墙大理石线条脱落维修

序号	名 称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	综合单价	小计	备注
1	铲除老化旧胶	/	铲除面层老化胶水及结构空鼓层	米	356	0	15	2	17	6052	
2	清洗干燥缝道	/	基层渣土灰尘清理干净	米	37	0	5	1	6	222	
3	基层加固及脱落石材铺贴	/	涂刷外墙加固界面剂及新配大理石铺贴	米	37	80	55	15	150	5550	
4	粘贴美纹纸	/		米	352	1	5	2	8	2816	
5	施打石材耐候密封胶	/	外墙防水胶	米	356	3	4	1	8	2848	
6	压缝收光	/		米	356	0	3	1	4	1424	
7	举臂车租赁	/		天	0	0	0	0	0	0	
8	环卫清运	/		项	1	0	600	600	1200	1200	
9	小计（共计1栋）										
10	税金(9%)=(清单分项合计)*(9%)										
11	工程总造价=清单分项合计+税金										

