


15单元2204主卧漏水维修报价单

施工单位：江苏茗佳合建筑工程有限公司

日期： 年 月 日

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注	
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	5.00	750.00	3750.00		
2	安全员	巡查、材料传递	工日	5.00	250.00	1250.00		
3	外立面保温板切割		m	6.00	25.52	153.12		
4	基底保温板铲除清底		m ²	5.00	24.84	124.20		
5	腔体两侧切割面速效防水截流		m ²	5.00	50.40	252.00		
6	腔体内部速效防水堵漏		m ²	5.00	50.40	252.00		
5	切割面速效防水截流		m ²	5.00	50.40	252.00		
6	基面特种防水处理		m ²	5.00	50.40	252.00		
7	界面剂基层涂刷		m ²	5.00	30.40	152.00		
8	粘贴保温板打钉		m ²	5.00	37.62	188.10		
9	抗裂砂浆, 挂网		m ²	5.00	35.08	175.40		
10	批两遍细粗腻子		m ²	5.00	35.48	177.40		
11	腻子打磨		m ²	5.00	25.27	126.35		
12	涂刷抗碱底漆		m ²	5.00	43.25	216.25		
13	涂刷面漆两遍		m ²	5.00	40.77	203.85		
14	垃圾清运		项	1.00	400.00	400.00		
	一、工程直接费						7924.67	
	二、税金						237.74	
	三、合计						8162.41	



15单元2204次卧漏水维修报价单

施工单位：江苏茗佳合建筑工程有限公司

日期： 年 月 日

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	5.00	750.00	3750.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	5.00	250.00	1250.00	
3	外立面保温板切割		m	5.00	25.52	127.60	
4	基底保温板铲除		m ²	4.00	24.84	99.36	
5	腔体两侧切割面速效防水截流		m ²	4.00	50.40	201.60	
6	腔体内部速效防水堵漏		m ²	4.00	50.40	201.60	
7	基面特种防水处理		m ²	4.00	50.40	201.60	
8	腔体内部抗裂砂浆粉刷倒坡 15°		m ²	4.00	45.08	180.32	
9	界面剂基层涂刷		m ²	4.00	30.40	121.60	
10	粘贴保温板打钉		m ²	4.00	37.62	150.48	
11	抗裂砂浆，挂网		m ²	4.00	35.08	140.32	
12	批刮两遍腻子		m ²	4.00	35.48	141.92	
13	腻子打磨		m ²	4.00	43.25	173.00	
14	涂刷抗碱底漆		m ²	4.00	43.25	173.00	
15	涂刷面漆两遍		m ²	4.00	40.77	163.08	
16	垃圾清运			1.00	400.00	400.00	
	一、工程直接费					7475.48	
	二、税金					3%	224.26
	三、合计					7699.74	

