

天鹅湖花园B区房屋渗水维修工程预算

行标签	求和项:数量	求和项:人工	求和项:主材	求和项:机械辅材	平均值项:综合取费	求和项:不含税单价	平均值项:税率	求和项:含税合价:J
107	952.01	305.27	564.03	432.92	5.00	1,367.33	9.00	39,518.63
防水基面清理	182	17.52		5.78	5.00	24.47	9.00	4,854.36
对原防水卷材和水泥砂浆保护层铲除、凿除表面松动部位	182	17.52		5.78	5.00	24.47	9.00	4,854.36
沟槽堵漏	12.95	27.35	31.25	2.74	5.00	64.41	9.00	909.18
堵漏王隔水	12.95	27.35	31.25	2.74	5.00	64.41	9.00	909.18
沟槽防水	12.95	18.71	29.71	3.12	5.00	54.12	9.00	763.93
聚氨酯防水涂料	12.95	18.71	29.71	3.12	5.00	54.12	9.00	763.93
沟槽回填	1.11	76.86	430.25	37.87	5.00	572.23	9.00	692.35
混凝土回填	1.11	76.86	430.25	37.87	5.00	572.23	9.00	692.35
基础处理	182	7.37	3.44	0.66	5.00	12.04	9.00	2,388.50
对沿水落口、接缝处及太阳能底座基础等部位涂刷基层处理剂	182	7.37	3.44	0.66	5.00	12.04	9.00	2,388.50
聚氨酯封边	45.5	16.77	21.65	2.26	5.00	42.71	9.00	2,118.21
搭接处聚氨酯封边	45.5	16.77	21.65	2.26	5.00	42.71	9.00	2,118.21
开槽	18.5	25.55	0	12.25	5.00	39.69	9.00	800.35
宽20cm, 深30cm	18.5	25.55	0	12.25	5.00	39.69	9.00	800.35
垃圾清理	127	13.16		3.52	5.00	17.51	9.00	2,423.91
人工清理建筑垃圾并装袋, 垂直运输短驳	127	13.16		3.52	5.00	17.51	9.00	2,423.91
垃圾外运	6	50		360	5.00	430.50	9.00	2,815.47
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	6	50		360	5.00	430.50	9.00	2,815.47
铺防水卷材	182	30.81	37.86	2.41	5.00	74.63	9.00	14,805.10
铺贴东方雨虹3mm厚SBS防水卷材, 搭接150mm	182	30.81	37.86	2.41	5.00	74.63	9.00	14,805.10
做防水一道	182	21.17	9.87	2.31	5.00	35.02	9.00	6,947.27
对卷材基层而涂刷PBC328非固化橡胶沥青防水涂料	182	21.17	9.87	2.31	5.00	35.02	9.00	6,947.27

