畅舜苑一期外墙修复报价单(3栋含5单元 6单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
5-101	腰线（南 ）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	7			12	12	84
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	7	6	1	8	15	105
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	7	10	2	10	22	154
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	7	7	1	7	15	105
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	7				10	70
		登高车费	曲臂车	平方	7				21	147
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	7				11	77
									合计	742
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	程量（平方	主料	辅料	人工	综合单价	小计
5-201	腰线(南 ）	拆除工程	敲除破损松动处	平方	6			12	12	72
		基层处理	破损处抗裂砂浆修复	平方	6	6	1	6	13	78
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66
									合计	624
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
5-501	腰线(南 ）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			12	12	60
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	520
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
6-101	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	6			12	12	72