		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	6	6	1	6	13	78
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66
									合计	624
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
6单元	顶层腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	12			12	12	144
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	12	6	1	6	13	156
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	12	10	2	10	22	264
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	12	7	1	7	15	180
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	12				10	120
		登高车费	曲臂车	平方	12				21	252
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	12				11	132
									合计	1248
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
6单元	顶层腰线(南)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	13			12	12	156
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	13	6	1	6	13	169
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	13	10	2	10	22	286
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	13	7	1	7	15	195
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	13				10	130
		登高车费	曲臂车	平方	13				21	273
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	13				11	143
									合计	1352
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
6单元	三角造型(南)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	15			12	12	180
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	15	6	1	6	13	195
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	15	10	2	10	22	330
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	15	7	1	7	15	225
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	15				10	150
		登高车费	曲臂车	平方	15				21	315