		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	15				11	165
									合计	1560
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
5单元	入户门造型	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	4		3	12	12	48
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	4	6	1	6	13	52
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	4	10	2	10	22	88
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	4	7	1	7	15	60
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	4				10	40
		登高车费	曲臂车	平方	4				21	84
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	4				11	44
									合计	416
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
6-101	檐口（南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	4			12	12	48
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	4	6	1	6	13	52
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	4	10	2	10	22	88
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	4	7	1	7	15	60
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	4				10	40
		登高车费	曲臂车	平方	4				21	84
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	4				11	44
									合计	416
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
6-302	檐口(北)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	4			12	12	48
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	4	6	1	6	13	52
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	4	10	2	10	22	88
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	4	7	1	7	15	60
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	4				10	40
		登高车费	曲臂车	平方	4				21	84
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	4				11	44
									合计	416
									累计	7918

畅舜苑一期3栋（5单元6单元）外墙勘查费用