

天景花园19/20栋房屋防水预算单

一、19-901楼顶屋面漏水，天沟漏水，主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m²	116	5	580
2	基层涂刷水性沥青防水涂料	m²	116	3	348
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m²	116	37	4292
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m²	116	10	1160
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	m²	99	5	495
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	m²	99	20	1980
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	m²	99	6	594
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	m²	99	25	2475
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	m²	99	4	396
10	施工小计				12320
二、20-302主卧西、南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M²	65.5	5	327.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M²	65.5	20	1310
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M²	65.5	6	393
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M²	65.5	25	1637.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M²	65.5	4	262
6	施工小计				3930
合计：16250元（含税）					

备注：1. 本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2. 最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

