国信世家璞园 77-79 单元
外墙排查维修报价单

无锡市利国房屋建设工程有限公司

77-79单元外墙排查维修报价汇总

序号	单元号	单位工程名称	金额（元）
1	77-79	77单元六层五层东墙空鼓铲除维修	6705.0
2	77-79	77单元四层三层西南外墙空鼓铲除维修	4035.0
3	77-79	78单元六层五层电梯东北墙、东北面至西北面空鼓铲除维修	12620.0
4	77-79	78单元五层东南外墙空鼓铲除维修	2970.0
5	77-79	78单元四层南外墙阳台边空鼓铲除维修	2490.0
6	77-79	78单元六层五层空调板两侧外墙空鼓维修	3130.0
7	77-79	79单元六层东墙空鼓铲除维修	6705.0
8	77-79	79单元电梯井北墙空鼓铲除维修	7040.0
9	77-79	79单元六层空调板南西外墙空鼓铲除维修	7040.0
10	77-79	79单元北面电梯外墙空鼓铲除维修	6385.0
11	77-79	79单元五层西北外墙空鼓铲除维修	6720.0
12	77-79	79单元三层西南外墙空鼓铲除维修	2490.0
管理费3%			2049.9
税金1%			683.3
合计			71063.2

无锡市利国房屋建设工程有限公司

国信世家璞园77-79单元外墙排查维修报价单

77单元六层五层东墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	4				600	600	2400
4	外墙空鼓铲除	㎡	20			40		40	800
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	20		300	60		60	1500
6	修补外墙挂网面	㎡	20		60	35		35	760
7	垃圾清理	㎡	20		45	25		25	545
施工小计		6705							

77单元四层三层西南外墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	3				600	600	1800
4	外墙空鼓铲除	㎡	6			40		40	240
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	6		150	60		60	510
6	修补外墙挂网面	㎡	6		30	35		35	240
7	外墙防水涂刷	㎡	6		10	60		60	370
8	垃圾清理	㎡	6		25	25		25	175
施工小计		4035							

78单元六层五层电梯东北墙、东北面至西北面空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	8				600	600	4800
4	外墙空鼓铲除	㎡	40			40		40	1600
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	40		600	60		60	3000
6	修补外墙挂网面	㎡	40		60	35		35	1460
7	垃圾清理	㎡	40		60	25		25	1060
施工小计		12620							

78单元五层东南外墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	2				600	600	1200
4	外墙空鼓铲除	㎡	6			40		40	240

国信世家璞园77-79单元外墙排查维修报价单

5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	6		60	60		60	420
6	修补外墙挂网面	㎡	6		30	35		35	240
7	垃圾清理	㎡	6		20	25		25	170
施工小计		2970							

78单元四层南外墙阳台边空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	2				600	600	1200
4	外墙空鼓铲除	㎡	3			40		40	120
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	3		60	60		60	240
6	修补外墙挂网面	㎡	3		30	35		35	135
7	垃圾清理	㎡	3		20	25		25	95
施工小计		2490							

78单元六层五层空调板两侧外墙空鼓维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	2				600	600	1200
4	外墙空鼓铲除	㎡	7			40		40	280
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	7		60	60		60	480
6	修补外墙挂网面	㎡	7		30	35		35	275
7	垃圾清理	㎡	7		20	25		25	195
施工小计		3130							

79单元六层东墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	4				600	600	2400
4	外墙空鼓铲除	㎡	20			40		40	800
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	20		300	60		60	1500
6	修补外墙挂网面	㎡	20		60	35		35	760
7	垃圾清理	㎡	20		45	25		25	545
施工小计		6705							

79单元电梯井北墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350

国信世家璞园77-79单元外墙排查维修报价单

2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	8				600	600	4800
4	外墙空鼓铲除	㎡	7			40		40	280
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	7		300	60		60	720
6	修补外墙挂网面	㎡	7		60	35		35	305
7	垃圾清理	㎡	7		60	25		25	235
施工小计		7040							

79单元六层空调板南西外墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	8				600	600	4800
4	外墙空鼓铲除	㎡	7			40		40	280
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	7		300	60		60	720
6	修补外墙挂网面	㎡	7		60	35		35	305
7	垃圾清理	㎡	7		60	25		25	235
施工小计		7040							

79单元北面电梯外墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	4				600	600	2400
4	外墙空鼓铲除	㎡	18			40		40	720
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	18		300	60		60	1380
6	修补外墙挂网面	㎡	18		60	35		35	690
7	垃圾清理	㎡	18		45	25		25	495
施工小计		6385							

79单元五层西北外墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	8				600	600	4800
4	外墙空鼓铲除	㎡	5			40		40	200
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	5		300	60		60	600
6	修补外墙挂网面	㎡	5		60	35		35	235
7	垃圾清理	㎡	5		60	25		25	185
施工小计		6720							

国信世家璞园77-79单元外墙排查维修报价单

79单元三层西南外墙空鼓铲除维修

序号	项目名称	单位	工程量	主材	辅材	施工单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场维护	项	1				350	350	350
2	安全辅助人员	项	1				350	350	350
3	高空吊绳作业	次	2				600	600	1200
4	外墙空鼓铲除	㎡	3			40		40	120
5	外墙抗裂沙浆抹平	㎡	3		60	60		60	240
6	修补外墙挂网面	㎡	3		30	35		35	135
7	垃圾清理	㎡	3		20	25		25	95
施工小计		2490							
1	合计	68330.0							
2	管理费	3%	2049.9						
3	税金	1%	683.3						
总合计		**71063.2**							

施工单位：无锡市利国房屋建设工程有限公司