宝盛花园 3 栋外墙、屋面女儿墙防水维修预算报价单

序号	单元号	施工工艺	所需材料	施工面积	工程结算（合计）
1	3 栋 301	南、北立面外墙渗水、阳台开沟。施工人员清理外墙缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，再刷外墙防水涂料。漏点四周外墙刷外墙防水涂料。《包含高空滑板作业》	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨脂，外墙裂缝修补液。	南立面外墙 25 ㎡×60=1500 元 北立面外墙 30 ㎡×60=1800 元 阳台开沟 7 米 7×150=1050(含瓷砖恢复)	加税： 1%= 43.50 元 合计：4393.50 元
2	3 栋 401	女儿墙四周渗水维修 1、铲除开裂的粉刷层 2、涂抹聚合物防水砂浆一遍（厚 5mm） 3、做外露型丙烯酸防水涂料加聚酯布 1.5 厚 4、材料人工上、运垃圾装袋下运、外运 《包含高空滑板作业》	1、聚合物防水砂浆 2、材料品牌：东方雨虹	面积：长 3.5M*2 面＊宽 2.1M*2 面＊高 2.2M=26.64 ㎡ 1、合计：24.64 ㎡×12 元/㎡=295.68 元 2、合计：24.64 ㎡×48/㎡=1182.72 元 3、24.64 ㎡×35/㎡=862.4 元 4、合计：24.64 ㎡×3/㎡=73.92 元 小计：2414.72 元	加税： 1%=24.15 元 合 计 ： 2438.87 元
合计	陆仟捌佰叁拾贰元零叁角柒分整				￥：6832.37 元

施工单位：无锡木顶房屋维修有限公司　　2026 年 6 月 5 日

扫描全能王 创建