

天景花园17栋房屋防水预算单

|                                  |                       |                |       |    |         |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|----|---------|
| 一、17-402主卧西、南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水      |                       |                |       |    |         |
| 1                                | 铲除原墙体涂料及清理砖缝          | M <sup>2</sup> | 67.9  | 5  | 339.5   |
| 2                                | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm  | M <sup>2</sup> | 67.9  | 20 | 1358    |
| 3                                | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶 | M <sup>2</sup> | 67.9  | 6  | 407.4   |
| 4                                | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm    | M <sup>2</sup> | 67.9  | 25 | 1697.5  |
| 5                                | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运       | M <sup>2</sup> | 67.9  | 4  | 271.6   |
| 4                                | 施工小计                  |                |       |    | 4074    |
| 二、17-1102主卧西、南外墙漏水，北外墙墙体漏水（复式两层） |                       |                |       |    |         |
| 1                                | 铲除原墙体涂料及清理砖缝          | M <sup>2</sup> | 113.5 | 5  | 567.5   |
| 2                                | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm  | M <sup>2</sup> | 113.5 | 20 | 2270    |
| 3                                | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶 | M <sup>2</sup> | 113.5 | 6  | 681     |
| 4                                | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm    | M <sup>2</sup> | 113.5 | 25 | 2837.5  |
| 5                                | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运       | M <sup>2</sup> | 113.5 | 4  | 454     |
| 4                                | 施工小计                  |                |       |    | 6810    |
| 三、17单元机房顶顶楼公共楼道外墙及屋面渗水           |                       |                |       |    |         |
| 序号                               | 项目名称                  | 单位             | 工程量   | 单价 | 小计（元）   |
| 1                                | 铲除原屋面防水层清理屋面          | m <sup>2</sup> | 65.09 | 5  | 325.45  |
| 2                                | 基层涂刷水性沥青防水涂料          | m <sup>2</sup> | 65.09 | 3  | 195.27  |
| 3                                | 单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺  | m <sup>2</sup> | 65.09 | 37 | 2408.33 |
| 4                                | 聚氨酯玻纤布一布两涂            | m <sup>2</sup> | 65.09 | 10 | 650.9   |
| 5                                | 铲除原墙体涂料及清理砖缝          | m <sup>2</sup> | 59.5  | 5  | 297.5   |
| 6                                | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm  | m <sup>2</sup> | 59.5  | 20 | 1190    |
| 7                                | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶 | m <sup>2</sup> | 59.5  | 6  | 357     |
| 8                                | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm    | m <sup>2</sup> | 59.5  | 25 | 1487.5  |
| 9                                | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运       | m <sup>2</sup> | 59.5  | 4  | 238     |
| 10                               | 施工小计                  |                |       |    | 7150    |
| 合计：18034元（含税）                    |                       |                |       |    |         |

备注：1. 本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2. 最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

