

工程报价单

工程名称: 信成道三期维修工程						项目对接:					项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
36-1101两个房间外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m'	9.00	72.00	0.00	0.00	5.76	77.76	699.84	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m'	9.00	27.00	0.00	0.00	2.16	29.16	262.44	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m'	9.00	27.00	72.00	36.00	10.80	145.80	1312.20	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m'	9.00	27.00	63.00	27.00	9.36	126.36	1137.24	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m'	9.00	27.00	54.00	22.50	8.28	111.78	1006.02	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m'	9.00	27.00	63.00	27.00	9.36	126.36	1137.24	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m'	9.00	18.00	27.00	27.00	5.76	77.76	699.84	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m'	9.00	18.00	18.00	27.00	5.04	68.04	612.36	
清单分项合计											6867.18		
税金(9%)											618.05		
工程总造价											7485.23		

