

工程报价单

工程名称: 信成道三期维修工程		项目对接:		项目地址:									
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
36-1306四个房间外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	12.00	96.00	0.00	0.00	7.68	103.68	1244.16	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	12.00	36.00	0.00	0.00	2.88	38.88	466.56	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	12.00	36.00	144.00	48.00	18.24	246.24	2954.88	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	12.00	36.00	84.00	36.00	12.48	168.48	2021.76	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	12.00	36.00	72.00	30.00	11.04	149.04	1788.48	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补 2、吊绳去除旧的密封胶清除干净 3、清洗窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m ²	12.00	36.00	84.00	36.00	12.48	168.48	2094.76	
7	清理清扫	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	12.00	24.00	36.00	36.00	7.68	103.68	1244.16	
8	空隙填充		/	/	m ²	12.00	24.00	24.00	36.00	6.72	90.72	1088.64	
清单分项合计												12830.40	
税金 (9%)												1154.74	
工程总造价												13985.14	

