

工程报价单

工程名称: 信成道三期维修工程						项目对接:					项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程册	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
36-1705主窗外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	3.00	117.00	0.00	0.00	9.36	126.36	379.08	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	3.00	102.00	0.00	0.00	8.16	110.16	330.48	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	3.00	102.00	93.00	12.00	16.56	223.56	670.68	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m²	3.00	102.00	84.00	9.00	15.60	210.60	631.80	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	3.00	102.00	72.00	7.50	14.52	196.02	588.06	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	3.00	102.00	72.00	9.00	14.64	197.64	592.92	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	3.00	135.00	9.00	9.00	12.24	165.24	496.74	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	3.00	135.00	6.00	9.00	12.00	162.00	486.00	
清单分项合计											4174.74		
税金(9%)											375.73		
工程总价											4550.47		

