

### 工程报价单

工程名称: 信成道三期维修工程		项目对接:										项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	税金 (9%)			
<b>36-2806外墙破损</b>														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	108.00	0.00	0.00	8.64	116.64	349.92		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	120.00	63.00	18.00	16.08	217.08	651.24		
4	防水处理	1、刚涂一道界面剂 2、刚涂两道防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	120.00	84.00	18.00	17.76	239.76	719.28		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	120.00	63.00	18.00	16.08	217.08	651.24		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	120.00	63.00	18.00	16.08	217.08	651.24		
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	395.28		
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	466.56		
清单分项合计												4584.60		
税金 (9%)												412.61		
工程总造价												4997.21		