

工程报价单

工程名称: 伯成道三期维修工程							项目对接:					项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
36-2905外墙渗水, 楼顶卷材													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m ²	3.00	200.00	0.00	0.00	16.00	216.00	648.00	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	80.00	0.00	0.00	6.40	86.40	259.20	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	75.00	36.00	12.00	9.84	132.84	398.52	
4	防水处理	1、涂刷一道界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	75.00	21.00	9.00	8.40	113.40	340.20	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	3.00	110.00	65.00	7.50	14.60	197.10	591.30	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	3.00	110.00	65.00	9.00	14.72	198.72	596.16	
7	基层处理	1、垃圾清理, 涂刷一道界面剂	/	/	m ²	25.00	175.00	25.00	2.50	16.20	218.70	462.50	
8	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m ²	25.00	150.00	100.00	5.00	20.40	275.40	6887.00	
清单分项合计											15185.88		
税金 (9%)											1366.73	1194566	
工程总造价											16552.61		

