


136-502 次卧北飘窗漏水

序号	名 称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费（含损耗）	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、次卧北飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m²	10	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	271.6	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m²	10	0	48.5	4.85		20.37	203.7	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	10	13.58	4.85	0.97		15.52	155.2	地面操作工
4	对（结构缺陷部位）用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1.部位：飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度：20mm	m²	10	24.25	7.76	1.94		32.98	329.8	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1.材料品种、规格：海螺水泥32.5 2.砂浆厚度：20mm	m²	10	24.25	9.7	1.94		30.07	300.7	人工电凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1.防水涂料品种：HCA-108金属内酯酸高弹防水涂料/SUP-301聚氨酯防水涂料/JSA聚合物水泥防水涂料/ 3遍 2.涂料厚度、遍数：1.5mm 3.增强材料种类：无纺布	m²	10	27.16	9.7	1.94		32.98	329.8	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m²	10	17.46	7.76	1.94		18.43	184.3	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m²	10	27.16	9.7	1.94		30.07	300.7	2cm厚1:3水泥砂浆粉棚；
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用（沥青基密封膏）处理	m	10	24.25	7.76	1.94		15.52	155.2	指定环卫车建筑垃圾清运，完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m²	10	0	8.73	0.97		9.7	97	完工后现场清理
11	小计										2328	
1	清单分项合计										2328	
2	税金（3%）=（清单分项合计）*（3%）										69.84	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2397.84	



136-502 南阳台漏水

[illegible]