

工程报价单

工程名称：万科金域缙香商铺外立面修复

项目对接：

项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注	
					人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
1	原墙面铲除清理	墙面真石漆及保温棉脱落 1. 墙面即将脱落保温棉及真石漆铲除，高空作业，垃圾装袋清运 1、基层处理：打磨平整等； 2、满批腻子：3遍； 3、含主材、辅材等全部工作内容，具体	m2	125.00	10.00	0.00	3.00	1.04	14.04	1755.00		
2	新墙面外墙腻子粉制	1、白色乳胶漆粉制：2遍； 2、含主材、辅材等全部工作内容，具体	m2	220.00	25.00	0.00	15.00	3.20	43.20	9504.00		
3	外墙乳胶漆制作	1、白色乳胶漆粉制：2遍； 2、含主材、辅材等全部工作内容，具体	m2	220.00	15.00	0.00	12.00	2.16	29.16	6415.20		
4	外立面脚手架搭设	外墙脚手架搭设	项	1.00	0.00	0.00	6000.00	480.00	6480.00	6480.00		
5	垃圾清理	现场垃圾清理（环卫车）及卫生打扫	项	1.00	1000.00	0.00	1500.00	110.00	2700.00	2700.00		
清单分项合计											26854.20	
税金（9%）											2416.88	
工程总造价											29271.08	

