城市花园二区106单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	106	502	南主卧窗户四周墙体渗水、南主卧东墙墙体渗水、北房间窗户四周墙体渗水、入户花园上方2个落水管漏水	22008.93
2	城市花园二区	106	601	南主卧窗户四周墙体渗水、南主卧东墙墙体渗水、北房间窗户四周墙体渗水、入户花园上方2个落水管漏水	23167.30
3	城市花园二区	106	602	入户花园左侧落水管上方漏水、入户花园右侧两个落水管上放漏水	21309.67
合计					66485.90

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
2区106单元502室南主卧窗户四周墙体漏水、南主卧西南角空调机位漏水、南次卧南墙漏水、北房间窗户四周墙体漏水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	28.50	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	2739.42	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	28.50	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	2246.94	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修	/	/	㎡	28.50	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	3662.82	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	28.50	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	3970.62	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	28.50	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	3170.34	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	28.50	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	4401.54	
清单分项合计												20191.68	
税 金（9%）												1817.25	
工程总造价												22008.93	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方	主材品牌	计量单	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
2区106单元601室南主卧窗户四周墙体渗水、南主卧东墙墙体渗水、北房间窗户四周墙体渗水、入户花园上方2个落水管漏水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	30.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	2883.60	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	30.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	2365.20	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	30.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	3855.60	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	30.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	4179.60	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	30.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	3337.20	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	30.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	4633.20	
清单分项合计												21254.40	
税金(9%)												1912.90	
工程总造价												23167.30	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
2区106单元602室入户花园左侧落水管上方漏水、入户花园右侧两个落水管上放漏水(顶楼)													
1	落水管处理	1、拆除原落水管 2、更换落水管	/	/	m	3.00	500.00	35.00	39.00	45.92	619.92	1859.76	
2	基层处理	1、地面剔凿，垃圾清理，刷涂一遍界面剂	/	/	㎡	126.00	13.00	0.00	35.00	3.84	51.84	6531.84	
3	卷材铺贴	1、铺贴卷材，阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	㎡	126.00	21.00	45.00	16.00	6.56	88.66	11158.56	
清单分项合计												19550.16	
税金(9%)												1759.51	
工程总造价												21309.67	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App