电梯工程报价单
SparePartsQuotation

客户名称:	无锡市德恒物业管理有限公司		**单号:**	Q/WXJADT20260822-10号
项目名称:	颐和湾公寓	**梯 号:**	57单元左右	
联系人:	项目经理			

尊敬的无锡捷安电梯有限公司服务用户:
您好！非常感谢您对我司的工作的支持，贵项目57单元左右电梯由于进水导致相关部件损坏停梯，现场查看是由于控制柜副板损坏、底坑安全开关及检修盒损坏、对重缓冲器严重锈蚀、对重框架及绳头装置严重锈蚀；且电梯曳引钢丝绳磨损严重，电梯运行时主机抖动异响、限速器钢丝绳严重锈蚀。需购买相应备件维修更换，特此报价如下:

序号	配件名称	物料号/规格型号	单价/元	数量	单位	税率	税额/元	含税总价/元	备注
1	副板维修	MC15	1,200.00	1	块	9%	108.00	1,308.00	57单元左
2	安全开关	1375/CR400	120.00	4	个	9%	43.20	523.20	
3	底坑检修盒	富士达配套	1,350.00	1	套	9%	121.50	1,471.50	
4	液压缓冲器	HY640	1,850.00	1	台	9%	166.50	2,016.50	
5	对重框架除锈、防锈		600.00	1	台	9%	54.00	654.00	
6	曳引钢丝绳	8*19SNFC12MM	15.50	390	米	9%	544.05	6,589.05	
7	更换钢丝绳人工费	旧钢丝绳拆除、新钢丝绳安装	420.00	1	台	9%	37.80	457.80	
8	曳引轮	WYT-T620MM	6,500.00	1	个	9%	585.00	7,085.00	
9	更换曳引轮人工费（主机拆解更换曳引轮）		4,000.00	1	台	9%	360.00	4,360.00	
10	维修辅助材料（运输、绳头棒浇筑合金、二次保护、螺栓螺丝、油漆、垫片、清洗油、抹布手套、高速黄油等）		800.00	1	台	9%	72.00	872.00	
11	砝码称重试验		600.00	1	台	9%	54.00	654.00	
12	限速器钢丝绳	8*19SNFC12MM	12.5	130	米	9%	146.25	1,771.25	
13	限速器钢丝绳更换人工费（旧钢丝绳拆除、新钢丝绳安装）		600.00	1	台	9%	54.00	654.00	
14	钢丝绳绳头棒组件	#12（含弹簧）	130.00	12	套	9%	140.40	1,700.40	

15	轿厢指令板	IF68	600.00	2	块	9%	108.00	1,308.00	
16	轿厢显示板	IF83	550.00	1	块	9%	49.50	599.50	
17	安全开关	1375/CR400	120.00	4	个	9%	43.20	523.20	
18	底坑检修盒	富士达配套	1,350.00	1	套	9%	121.50	1,471.50	
19	超载显示板	Y802CN2	580.00	1	块	9%	52.20	632.20	
20	补偿链	7MM	35.50	140	米	9%	447.30	5,417.30	57单元右
21	补偿链更换人工费		500.00	1	台	9%	45.00	545.00	
22	限速器钢丝绳	8*19SNFC12MM	12.5	140	米	9%	157.50	1,907.50	
23	限速器钢丝绳更换人工费（旧钢丝绳拆除、新钢丝绳安装）		600.00	1	台	9%	54.00	654.00	
24	液压缓冲器	HY640	1,850.00	2	台	9%	333.00	4,033.00	
25	价税合计							47,207.90	
26	价格合计(大写)RMB:		肆万柒仟贰佰零柒元玖角整						

客户 签字: 客户章:

供货方： 无锡捷安电梯有限公司
地址：无锡市梁溪区凤宾路1-2103
电话：15852532319

注：此电梯配件工程维修更换报价单一式二份，双方各执一份。

日 期: 2026.8.27