

无锡爱家金河湾外墙空鼓、瓷砖脱落维修工程

序号	分项工程费用或费用名称	数量	金额（元）		备注
			单价	合价	
11单元7楼、9楼、22楼南面墙外墙空鼓、瓷砖脱落维修					
1	成品保护（绿化、门窗等）	20	6	120	彩条布
2	吊篮拆装移位使用费	1	1500	1500	
3	拆除外墙墙砖	20.34	45	915.3	
4	基层处理（毛刷清理灰尘、基层湿润）	20.34	10	203.4	
5	水泥基渗透结晶防水涂料	20.34	38	772.92	
6	刷专用界面剂	20.34	12	244.08	
7	砂浆粉刷找平	20.34	52	1057.68	
8	抗裂砂浆挂玻纤网	20.34	28	569.52	
9	喷涂纳米防水胶	20.34	20	406.8	
10	防水腻子2遍	20.34	15	305.1	
11	涂刷渗透型封闭抗碱底漆	20.34	10	203.4	
12	刷外墙中层涂料	20.34	22	447.48	
13	刷外墙面层涂料	20.34	27	549.18	
14	吊篮进场费	1	1650	1650	含进场运输费，使用周期费
15	现场安全看护	5	220	1100	
16	垃圾清理袋装外运	20.34	30	610.2	
17	直接合计费			10655.06	
18	管理费和利润（11%）			1172.06	
19	税前合计			11827.12	
20	税金（9%）			1064.44	
21	总计（元）			12891.56	
15单元2701东南角外墙空鼓、瓷砖脱落维修					
1	成品保护（绿化、门窗等）	30	6	180	彩条布