

无锡爱家金河湾外墙空鼓、瓷砖脱落维修工程

序号	分项工程费用或费用名称	数量	金额（元）		备注
			单价	合价	
2	吊篮拆装移位使用费	1	1500	1500	
3	拆除外墙墙砖	13.57	45	610.65	
4	基层处理（毛刷清理灰尘、基层湿润）	13.57	10	135.7	
5	水泥基渗透结晶防水涂料	13.57	38	515.66	
6	刷专用界面剂	13.57	12	162.84	
7	砂浆粉刷找平	13.57	52	705.64	
8	抗裂砂浆挂玻纤网	13.57	28	379.96	
9	喷涂纳米防水胶	13.57	20	271.4	
10	防水腻子2遍	13.57	15	203.55	
11	涂刷渗透型封闭抗碱底漆	13.57	10	135.7	
12	刷外墙中层涂料	13.57	22	298.54	
13	刷外墙面层涂料	13.57	27	366.39	
14	吊篮进场费	1	1650	1650	含进场运输费，使用周期费
15	现场安全看护	5	220	1100	
16	垃圾清理袋装外运	13.57	30	407.1	
17	直接合计费			8623.13	
18	管理费和利润（11%）			948.54	
19	税前合计			9571.67	
20	税金（9%）			861.45	
21	总计（元）			10433.12	
17单元5楼南面东墙、7楼东墙、1301、1501南面外墙空鼓、瓷砖脱落维修					
1	成品保护（绿化、门窗等）	50	6	300	彩条布
2	吊篮拆装移位使用费	2	1500	3000	
3	拆除外墙墙砖	63.5	45	2857.5	