

无锡爱家金河湾外墙空鼓、瓷砖脱落维修工程

序号	分项工程费用或费用名称	数量	金额（元）		备注
			单价	合价	
6	刷专用界面剂	29.16	12	349.92	
7	砂浆粉刷找平	29.16	52	1516.32	
8	抗裂砂浆挂玻纤网	29.16	28	816.48	
9	喷涂纳米防水胶	29.16	20	583.2	
10	防水腻子2遍	29.16	15	437.4	
11	涂刷渗透型封闭抗碱底漆	29.16	10	291.6	
12	刷外墙中层涂料	29.16	22	641.52	
13	刷外墙面层涂料	29.16	27	787.32	
14	吊篮进场费	1	1650	1650	含进场运输费，使用周期费
15	现场安全看护	5	220	1100	
16	垃圾清理袋装外运	29.16	30	874.8	
17	直接合计费			13440.44	
18	管理费和利润（11%）			1478.45	
19	税前合计			14918.89	
20	税金（9%）			1342.70	
21	总计（元）			16261.59	
20单元10楼北面墙、12楼东面墙、15楼西面外墙空鼓、瓷砖脱落维修					
1	成品保护（绿化、门窗等）	60	6	360	彩条布
2	吊篮拆装移位使用费	2	1500	3000	
3	拆除外墙墙砖	74.22	45	3339.9	
4	基层处理（毛刷清理灰尘、基层湿润）	74.22	10	742.2	
5	水泥基渗透结晶防水涂料	74.22	38	2820.36	
6	刷专用界面剂	74.22	12	890.64	
7	砂浆粉刷找平	74.22	52	3859.44	