

无锡爱家金河湾外墙空鼓、瓷砖脱落维修工程

序号	分项工程费用或费用名称	数量	金额（元）		备注
			单价	合价	
8	抗裂砂浆挂玻纤网	74.22	28	2078.16	
9	喷涂纳米防水胶	74.22	20	1484.4	
10	防水腻子2遍	74.22	15	1113.3	
11	涂刷渗透型封闭抗碱底漆	74.22	10	742.2	
12	刷外墙中层涂料	74.22	22	1632.84	
13	刷外墙面层涂料	74.22	27	2003.94	
14	吊篮进场费	1	1650	1650	含进场运输费，使用周期费
15	现场安全看护	10	220	2200	
16	垃圾清理袋装外运	74.22	30	2226.6	
17	直接合计费			30143.98	
18	管理费和利润（11%）			3315.84	
19	税前合计			33459.82	
20	税金（9%）			3011.38	
21	总计（元）			36471.20	
23单元32楼西面墙，24单元33楼南面墙外墙空鼓、瓷砖脱落维修					
1	成品保护（绿化、门窗等）	19.3	6	115.998	彩条布
2	拆除外墙墙砖	66.2	45	3212.55	
3	人工吊绳	6	750	4500	
4	基层处理（毛刷清理灰尘、基层湿润）	71.39	10	713.9	
5	水泥基渗透结晶防水涂料	71.39	38	2712.82	
6	刷专用界面剂	71.39	12	856.68	
7	砂浆粉刷找平	71.39	52	3712.28	
8	抗裂砂浆挂玻纤网	71.39	28	1998.92	
9	喷涂纳米防水胶	71.39	20	1427.8	