

无锡爱家金河湾外墙空鼓、瓷砖脱落维修工程

序号	分项工程费用或费用名称	数量	金额（元）		备注
			单价	合价	
17	直接合计费			71577.90	
18	管理费和利润（11%）			7873.57	
19	税前合计			79451.47	
20	税金（9%）			7150.63	
21	总计（元）			86602.10	
35单元9、10楼东北角17、22楼北面21-24楼东南角外墙空鼓、瓷砖脱落维修					
1	成品保护（绿化、门窗等）	50	6	300	彩条布
2	吊篮拆装移位使用费	2	1500	3000	
3	拆除外墙墙砖	58.6	45	2637	
4	基层处理（毛刷清理灰尘、基层湿润）	58.6	10	586	
5	水泥基渗透结晶防水涂料	58.6	38	2226.8	
6	刷专用界面剂	58.6	12	703.2	
7	砂浆粉刷找平	58.6	52	3047.2	
8	抗裂砂浆挂玻纤网	58.6	28	1640.8	
9	喷涂纳米防水胶	58.6	20	1172	
10	防水腻子2遍	58.6	15	879	
11	涂刷渗透型封闭抗碱底漆	58.6	10	586	
12	刷外墙中层涂料	58.6	22	1289.2	
13	刷外墙面层涂料	58.6	27	1582.2	
14	吊篮进场费	1	1650	1650	含进场运输费，使用周期费
15	现场安全看护	6	220	1320	
16	垃圾清理袋装外运	58.6	30	1758	
17	直接合计费			24377.40	
18	管理费和利润（11%）			2681.51	