264 单元西侧（立管 20m，2 根，出墙开挖 6m）

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
1	DN160 铸铁污水管拆除	m	20	64.50	1,290.00
2	DN160 UPVC 污水立管安装	m	20	156.20	3,124.00
3	混凝土墙/楼板机械打孔φ180	个	4	52.80	211.20
4	屋面/室外污水井接驳改造	处	1	286.00	286.00
5	5m 高空作业增加费	m	20	26.80	536.00
6	管道系统整体闭水试验	项	20/62=0.3226	920.00	**296.80**
7	废旧铸铁管、垃圾外运处置	项	20/62=0.3226	1,420.00	**458.10**
8	15cm 混凝土地面破碎	m	6	68.40	410.40
9	沟槽开挖 1.1m、回填夯实	m	6	76.50	459.00
10	室外 DN160 UPVC 排污管敷设	m	6	152.80	916.80
11	沟槽 10cm 砂石垫层铺设	m	6	42.60	255.60
12	C20 混凝土地坪复原 15cm	m	6	56.80	340.80
13	穿墙洞口防水封堵+支管闭水	m	6	32.50	195.00
	分部分项直接费小计				**8,779.70**

费用名称	计算基数	费率	金额(元)
管理费	直接费	12%	1,053.56
利润	—	0%	0.00
税前工程造价	直接费+管理费	—	9,833.26
增值税	税前总价	5%	491.66
含税总造价			**10,324.92**

大写：人民币壹万零叁佰贰拾肆元玖角贰分

无锡锡城工匠维修服务有限公司

2026 年 8 月 17 日