

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:		项目地址:										
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
89-102外墙破损, 挡雨板维修														
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洗窗边边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	80.00	13.84	186.84	560.52		
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	102.00	15.60	210.60	631.80		
3	墙面拆除	1、剔除外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	30.00	9.84	132.84	398.52		
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	30.00	9.84	132.84	398.52		
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外埋腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	14.00	30.00	10.96	147.96	443.88		
6	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	42.00	30.00	13.20	178.20	534.60		
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	17.00	30.00	11.20	151.20	453.80		
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	31.00	30.00	12.32	166.32	498.96		
清单分项合计												1970.40		
税金 (9%)													177.34	
工程总造价													2147.74	



工程报价单

工程名称: 城开花园三区维修工程		项目特征描述		项目对接:		项目地址:		金额(元)		合价		备注										
序号	分项工程名称	项目特征描述	材料采购方式	材料品牌	计量单位	工程量	人工		主材		辅材及机械		综合费		综合单价		合价	备注				
							人数	工日	名称	数量	名称	数量	名称	数量	名称	数量						
89-104外墙破损, 挡雨板维修																						
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	0.00	80.00			13.84	186.84	560.52							
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	0.00	102.00			15.60	210.60	631.80							
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	0.00	30.00			9.84	132.84	398.52							
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层端面	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	0.00	30.00			9.84	132.84	398.52							
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	14.00	14.00	30.00			10.96	147.96	443.88							
6	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	42.00	42.00	30.00			13.20	178.20	524.60							
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	17.00	17.00	30.00			11.20	151.20	463.80							
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	31.00	31.00	30.00			12.32	166.32	498.96							
清单分项合计															3920.40							
税金(9%)															352.84							
工程总造价															4273.24							



工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:										项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
89-204外墙破损维修														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	63.00	12.48	168.48	505.44		
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	63.00	12.48	168.48	505.44		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	14.00	63.00	13.60	183.60	550.80		
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	42.00	63.00	15.84	213.84	611.52		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	17.00	63.00	13.84	186.84	560.88		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	31.00	63.00	14.96	201.96	605.88		
清单分项合计											3369.60			
税金 (9%)											303.26			
工程总价											3672.86			



工程报价单

工程名称: 城...花园三区维修工程		项目对接:		项目地址:										
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
89-602外墙破损, 窗户渗水维修														
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥 擦去油污	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	658.80		
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	777.60		
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	40.00	0.00	30.00	5.60	75.60	378.00		
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	35.00	0.00	30.00	5.20	70.20	351.00		
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	80.00	14.00	30.00	9.92	133.92	669.60		
6	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	21.00	42.00	30.00	7.44	100.44	502.20		
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	80.00	17.00	30.00	10.16	137.16	685.80		
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	5.00	90.00	31.00	30.00	12.08	163.08	815.40		
清单分项合计												4838.40		
税金 (9%)												435.46		
工程总价												5273.86		



### 工程报价单

工程名称：城市花园三区渗水维修工程												项目对接：			项目地址：						
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注								
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价										
<b>89-603窗户渗水维修</b>																					
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	1054.04									
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	1244.16									
清单分项合计											2298.24										
税金（9%）											206.84										
工程总造价											2505.08										



### 工程报价单

工程名称: 城市花园三区渗水维修工程												项目对接:			项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注			
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价					
<b>89-904窗户渗水维修</b>																
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m'	12.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	1581.12				
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m'	12.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	1866.24				
清单分项合计											3447.36					
税金 (9%)											310.26					
工程总造价											3757.62					



### 工程报价单

工程名称：城市花园三区渗水维修工程													
							项目对接：			项目地址：			
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
89-1002窗户渗水维修													
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m²	8.00	248.00	0.00	80.00	26.24	354.24	2837.92	
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	1244.16	
清单分项合计											4078.08		
税金（9%）											367.03		
工程总造价											4445.11		



### 工程报价单

工程名称: 城口花园三区维修工程													项目对接:			项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注					
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价							
<b>89-1204外墙破损, 窗户渗水维修</b>																		
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶消除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m'	5.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	658.80						
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m'	5.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	777.60						
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m'	5.00	155.00	0.00	30.00	14.80	199.80	999.00						
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m'	5.00	35.00	0.00	30.00	5.20	70.20	351.00						
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m'	5.00	80.00	14.00	30.00	9.92	133.92	669.60						
6	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m'	5.00	21.00	42.00	30.00	7.44	100.44	502.20						
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m'	5.00	80.00	17.00	30.00	10.16	137.16	685.80						
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m'	5.00	90.00	31.00	30.00	12.08	163.08	848.40						
清单分项合计												3459.40						
税金(9%)												490.35						
工程总造价												5950.75						



工程报价单

工程名称: 城市花园三区渗水维修工程													
							项目对接:				项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
89-1402窗户渗水维修													
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	103.06	
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	124.16	
清单分项合计											2298.24		
税金(9%)											206.84		
工程总造价											2505.08		



### 工程报价单

工程名称：城市花园三区渗水维修工程													
							项目对接：				项目地址：		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
<b>89-1403窗户渗水，空调机位维修</b>													
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m²	11.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	1449.36	
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	11.00	42.00	0.00	102.00	11.82	155.52	1710.72	
3	清理清扫	1、空调机位及下水口清排	/	/	m²	3.00	35.00	0.00	30.00	5.20	70.20	210.60	
4	地面找坡	1、堵漏王地面找坡至排水沟	/	/	m²	3.00	35.00	0.00	52.00	6.96	93.96	281.88	
5	防水涂刷两遍	1、防水涂刷，阴阳角、管根等容易积水的部位，重点涂刷 2、一遍防水待干后涂刷第二遍，同上	/	/	m²	15.00	58.00	14.00	72.00	11.52	155.52	2332.80	
清单分项合计											5985.36	11945.66	
税金（9%）											538.68		
工程总造价											6524.04		



### 工程报价单

工程名称: 城市花园三区渗水维修工程													项目对接:			项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注				
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价						
<b>89-1404窗户渗水维修</b>																	
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	80.00	13.84	186.84	5667.52					
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	93.00	0.00	102.00	15.60	210.60	631.80					
清单分项合计											1192.32						
税金 (9%)											107.31						
工程总造价											1299.63						



### 工程报价单

工程名称: 城市花园三区渗水维修工程													项目对接:		项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注			
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价					
<b>89-1504窗户渗水维修</b>																
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	1064.08				
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	1244.16				
清单分项合计											2298.24					
税金 (9%)											206.84					
工程总造价											2505.08					



工程报价单

工程名称: 城...花园三区渗水维修工程													
							项目对接:				项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
89-1704外墙破损, 窗户渗水维修													
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m'	6.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	790.56	
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m'	6.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	933.12	
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m'	8.00	40.00	0.00	30.00	5.60	75.60	604.80	
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m'	8.00	35.00	0.00	30.00	5.20	70.20	561.60	
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、堵漏王进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m'	8.00	80.00	14.00	30.00	9.92	133.92	1071.36	
6	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m'	8.00	21.00	42.00	30.00	7.44	100.44	803.52	
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m'	8.00	80.00	17.00	30.00	10.16	137.16	1097.28	
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m'	8.00	90.00	31.00	30.00	12.08	163.08	1304.64	
清单分项合计												7166.88	
税金(9%)												645.02	
工程总造价												7811.90	



### 工程报价单

工程名称: 城市花园三区渗水维修工程													项目对接:			项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注					
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价							
<b>89-1801窗户渗水, 楼顶卷材维修</b>																		
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	80.00	9.76	131.76	1054.08						
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	8.00	42.00	0.00	102.00	11.52	155.52	1244.16						
3	基层处理	1、垃圾清理, 刷涂一遍界面剂	/	/	m²	40.00	30.00	51.00	8.00	7.12	96.12	3844.80						
4	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m²	40.00	42.00	72.00	14.00	10.24	138.24	5529.60						
清单分项合计											11672.64							
税金 (9%)											1050.54							
工程总造价											12723.18							

