

天景花园7/8栋房屋防水预算单

一、7-301客厅南外墙，主卧南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M ²	65.5	5	327.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M ²	65.5	20	1310
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M ²	65.5	6	393
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M ²	65.5	25	1637.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	65.5	4	262
6	施工小计				3930
二、7-1101楼顶屋面漏水，天沟漏水，次卧东、北外墙漏水（复式两层）					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m ²	64	5	320
2	基层涂刷水性沥青防水涂料	m ²	64	3	192
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m ²	64	37	2368
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m ²	64	10	640
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	m ²	90	5	450
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	m ²	90	20	1800
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	m ²	90	6	540
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	m ²	90	25	2250
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	m ²	90	4	360
10	施工小计				8920
三、8-602客厅南外墙，主卧南外墙，次卧西、南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M ²	67.5	5	337.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M ²	67.5	20	1350
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M ²	67.5	6	405
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M ²	67.5	25	1687.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	67.5	4	270
6	施工小计				4050
合计：16900元（含税）					

备注：1. 本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2. 最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

