


| 序号      | 名 称                       | 品牌      | 项目特征描述描述                                                                              | 单位             | 工程量 | 主材费 (含损耗) | 人工费 | 辅材费 | 其他费用   | 确认综合单价 | 小计    | 备注                     |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|-----|--------|--------|-------|------------------------|
| 一、南飘窗渗水 |                           |         |                                                                                       |                |     |           |     |     |        |        |       |                        |
| 1       | 成品保护                      |         | 彩条布                                                                                   | m <sup>2</sup> | 9.5 | 5         | 2   | 1   | 20(吊绳) | 28     | 266   | 彩条布或安全网搭设              |
| 2       | 铲除装饰面层至结构层                |         | 1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物                                         | m <sup>2</sup> | 9.5 |           | 20  | 1   |        | 21     | 199.5 | 高空蜘蛛人操作工               |
| 3       | 弹性聚氨酯发泡剂填充                |         | 弹性聚氨酯发泡剂填充                                                                            | m              | 9.5 | 10        | 5   | 1   |        | 16     | 152   | 地面操作工                  |
| 4       | 对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵           | 东方雨虹或德高 | 1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度: 20mm                                                   | m <sup>2</sup> | 9.5 | 25        | 8   | 1   |        | 34     | 323   | 弹线、手推式切割机切割            |
| 5       | 找平层/保护层                   | 海螺      | 1.材料品种、规格:海螺水泥32.5 2.砂浆厚度: 20mm                                                       | m <sup>2</sup> | 9.5 | 25        | 5   | 1   |        | 31     | 294.5 | 人工电锤凿除                 |
| 6       | 防水施工                      | 东方雨虹或德高 | 1.防水涂料品种: HCA-108金属内墙防水涂料/ SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:无纺布 | m <sup>2</sup> | 9.5 | 28        | 5   | 1   |        | 34     | 323   | 995硅酮结构胶               |
| 7       | 外墙钢丝网片加固                  | 立邦\多乐士  | 墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨                                                                       | m <sup>2</sup> | 9.5 | 10        | 8   | 1   |        | 19     | 180.5 | S200小型喷涂机涂膜 1.2厚       |
| 8       | 外墙弹性涂料                    | 东方雨虹或德高 | 涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道                                                         | m <sup>2</sup> | 9.5 | 25        | 5   | 1   |        | 31     | 294.5 | 2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;         |
| 9       | 窗台与窗框交接                   | 东方雨虹或德高 | 窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理                                                                 | m              | 9.5 | 10        | 5   | 1   |        | 16     | 152   | 梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理 |
| 10      | 现场清理垃圾装袋运至指定地点            |         | 垃圾装袋运至指定地点                                                                            | m <sup>3</sup> | 9.5 |           | 9   | 1   |        | 10     | 95    | 完工后现场清理                |
| 11      | 小计                        |         |                                                                                       |                |     |           |     |     |        |        | 2280  |                        |
| 1       | 清单分项合计                    |         |                                                                                       |                |     |           |     |     |        |        | 2280  |                        |
| 2       | 税金 (3%) = (清单分项合计) * (3%) |         |                                                                                       |                |     |           |     |     |        |        | 68    |                        |
| 3       | 工程总价=清单分项合计+税金            |         |                                                                                       |                |     |           |     |     |        |        | 2348  |                        |



| 序号      | 名称                        | 品牌      | 项目特征描述                                                                                            | 单位             | 工程量 | 主材费 (含损耗) | 人工费 | 辅材费 | 其他费用   | 确认综合单价 | 小计    | 备注                     |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|-----|--------|--------|-------|------------------------|
| 一、南飘窗渗水 |                           |         |                                                                                                   |                |     |           |     |     |        |        |       |                        |
| 1       | 成品保护                      |         | 彩条布                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.5 | 5         | 2   | 1   | 20(吊绳) | 28     | 266   | 彩条布或安全网搭设              |
| 2       | 铲除装饰面层至结构层                |         | 1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层<br>2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物                                                   | m <sup>2</sup> | 9.5 |           | 20  | 1   |        | 21     | 199.5 | 高空蜘蛛人操作工               |
| 3       | 弹性聚氨酯发泡剂填充                |         | 弹性聚氨酯发泡剂填充                                                                                        | m              | 9.5 | 10        | 5   | 1   |        | 16     | 152   | 地面操作工                  |
| 4       | 对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵           | 东方雨虹或德高 | 1. 部位: 飘窗结构缺陷部位<br>水胶比1:3<br>2. 封堵平均厚度: 20mm                                                      | m <sup>2</sup> | 9.5 | 25        | 8   | 1   |        | 34     | 323   | 弹线、手推式切割机切割            |
| 5       | 找平层/保护层                   | 海螺      | 1. 材料品种、规格: 海螺水泥32.5<br>2. 砂浆厚度: 20mm                                                             | m <sup>2</sup> | 9.5 | 25        | 5   | 1   |        | 31     | 294.5 | 人工电锤凿除                 |
| 6       | 防水施工                      | 东方雨虹或德高 | 1. 防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/SUP-301聚氨酯防水涂料/JSA聚合物水泥防水涂料/<br>2. 涂料厚度、遍数: 1.5mm<br>3. 增强材料种类: 无纺布 | m <sup>2</sup> | 9.5 | 28        | 5   | 1   |        | 34     | 323   | 995硅酮结构胶               |
| 7       | 外墙钢丝网片加固                  | 立邦\多乐士  | 墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨                                                                                   | m <sup>2</sup> | 9.5 | 10        | 8   | 1   |        | 19     | 180.5 | S200小型喷涂机涂膜1.2厚        |
| 8       | 外墙弹性涂料                    | 东方雨虹或德高 | 涂料1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.5 | 25        | 5   | 1   |        | 31     | 294.5 | 2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;         |
| 9       | 窗台与窗框交接                   | 东方雨虹或德高 | 窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理                                                                             | m              | 9.5 | 10        | 5   | 1   |        | 16     | 152   | 梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理 |
| 10      | 现场清理垃圾袋运至指定地点             |         | 垃圾袋装运至指定地点                                                                                        | m <sup>3</sup> | 9.5 |           | 9   | 1   |        | 10     | 95    | 完工后现场清理                |
| 11      | 小计                        |         |                                                                                                   |                |     |           |     |     |        |        | 2280  |                        |
| 1       | 清单分项合计                    |         |                                                                                                   |                |     |           |     |     |        |        | 2280  | 合计                     |
| 2       | 税金 (3%) = (清单分项合计) * (3%) |         |                                                                                                   |                |     |           |     |     |        |        | 68    |                        |
| 3       | 工程造价=清单分项合计+税金            |         |                                                                                                   |                |     |           |     |     |        |        | 2348  |                        |

