尚锦城B区119单元防水应急维修报价单					
工程名称：尚锦城B区防水应急修缮工程					
报价单位：无锡奕翔建设工程有限公司					
序号	单元门牌号	维修房间范围	工程量㎡	全费用综合单价	合价
1	119-301	南面客厅501空调外机处滴水，墙面发霉	5	274.34	1,371.70
119单元总价					1,371.70

外墙面修复
1、部位：外墙
2、渗漏位置铲除至结构层；
3、墙面清理灰尘干净后刷墙固界面剂；
4、15厚1：3水泥砂浆打底；
5、批墙面抗裂砂浆；
6、满铺抗碱玻纤网格布；
7、涂刷外墙防水涂料；
8、批刮外墙腻子油漆；
9、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。

扫描全能王 创建