颐景花园27栋房屋防水预算单

一、27单元北面平台北面平台墙面起砂开裂漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	㎡	45	18	810
2	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	㎡	45	32	1440
3	铲除原屋面防水层清理屋面	㎡	45	5	225
4	基层涂刷水性性沥青防水涂料	㎡	45	3	135
5	单层SBS改性沥青防水卷材4㎜热熔满铺	㎡	45	37	1665
6	聚氨酯玻纤布一布两涂	㎡	45	10	450
7	施工小计				4725
合计：4725元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26