


奥林花园D区159-160号防水维修工程统计

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司

工程名称：奥林花园D区159-160号防水维修工程

序号	房号	备注	合价（元）
1	奥林花园D区159号301室南主卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2884.14
2	奥林花园D区159号公共楼梯间屋顶、墙面渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、墙面防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、屋顶做防水卷材（品牌：天目虹雨）并做好落水口防水处理、现场垃圾清运	9048.09
3	奥林花园D区160号201室南卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2884.14
4	奥林花园D区160号601室东北面外墙和厨房北面窗户、屋顶渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、屋顶做防水卷材（品牌：天目虹雨）并做好落水口防水处理、现场垃圾清运	13184.64
5	奥林花园D区160号602室西南卧室窗户和窗边外墙、屋顶渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、屋顶做防水卷材（品牌：天目虹雨）并做好落水口防水处理、现场垃圾清运	12890.34
6	奥林花园D区1288雅迪电动车门头上方及门边外墙、屋顶渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原门周老的胶体清除、门周阴角处打硅胶、门周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	3593.73
7			
8			
9			
10			
11			
12			
合计			44485.08



工程报价单

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司

工程名称：奥林花园159-160号防水维修

奥林花园D区159号301室南主卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注	
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高6	
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90		
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75		
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	6	m ²	50	1	220	270	1620		
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21		
6	合计								2646	
7	税金	9%							238.14	
8	总合	2884.14								

奥林花园D区160号201室南卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注	
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高6	
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90		
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75		
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	6	m ²	50	1	220	270	1620		
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21		
6	合计								2646	
7	税金	9%							238.14	
8	总合	2884.14								



奥林花园D区160号601室东北面外墙和厨房北面窗户、屋顶渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高6
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	7	m ²	50	1	220	270	1890	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理	135	m ²	45	1	23	68	9180	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材;止水带,垃圾清理,辅贴热熔sbs卷材等
7	合计							12096	
8	税金					9%		1088.64	
9	总合							13184.64	

奥林花园D区160号602室西南卧室窗户和窗边外墙、屋顶渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高6
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸(品牌:水立克)二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	屋顶做防水卷材(品牌:天目虹雨)并做好落水口防水处理	135	m ²	45	1	23	68	9180	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材;止水带,垃圾清理,辅贴热熔sbs卷材等
7	合计							11826	
8	税金					9%		1064.34	
9	总合							12890.34	

奥林花园D区159号公共楼梯间屋顶、墙面渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高6
2	墙面防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	20	m ²	50	1	220	270	5400	
3	屋顶做防水卷材（品牌：天目虹雨）并做好落水口防水处理	30	m ²	45	1	23	68	2040	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材；止水带，垃圾清理，辅贴热熔sbs卷材等
4	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
5	合计							8301	
6	税金					9%		747.09	
7	总合							9048.09	

奥林花园D区1288雅迪电动车门头上方及门边外墙、屋顶渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高6
2	原门周老的胶体清除	4	m	7	1	11	18	72	
3	门周阴角处打硅胶	4	m	9	1	6	15	60	
4	门周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	4	m ²	50	1	220	270	1080	
5	屋顶做防水卷材（品牌：天目虹雨）并做好落水口防水处理	18	m ²	45	1	23	68	1224	铲除部分非固化胶热熔sbs卷材；止水带，垃圾清理，辅贴热熔sbs卷材等
6	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
7	合计							3297	
8	税金					9%		296.73	
9	总合							3593.73	

