天景花园37栋房屋防水预算单

一、37-102次卧西、北外墙漏水，主卧西、南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	51.9	5	259.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	51.9	20	1038
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	51.9	6	311.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	51.9	25	1297.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	51.9	4	207.6
6	施工小计				3114
二、37-202次卧西、北外墙漏水，主卧西、南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.5	5	327.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.5	20	1310
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.5	6	393
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.5	25	1637.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.5	4	262
6	施工小计				3930
三、37-302次卧西、北外墙漏水，主卧西、南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.5	5	327.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.5	20	1310
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.5	6	393
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.5	25	1637.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.5	4	262
6	施工小计				3930
四、37-801主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	69.5	5	347.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	69.5	20	1390
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	69.5	6	417
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	69.5	25	1737.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	69.5	4	278
6	施工小计				4170
五、37-902次卧西、北外墙漏水，主卧西、南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.5	5	327.5

2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.5	20	1310
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.5	6	393
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.5	25	1637.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.5	4	262
6	**施工小计**				**3930**

六、37-1001主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水

序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	69.5	5	347.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	69.5	20	1390
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	69.5	6	417
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	69.5	25	1737.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	69.5	4	278
6	**施工小计**				**4170**

七、37-1101主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水，天沟漏水，楼顶屋面漏水（复式两层）

序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	85	5	425
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	85	3	255
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	85	37	3145
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	85	10	850
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	93.6	5	468
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	93.6	20	1872
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	93.6	6	561.6
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	93.6	25	2340
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	93.6	4	374.4
10	**施工小计**				**10291**

八、37-1102次卧西、北外墙漏水，主卧西、南外墙漏水（复式两层）

序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	118.5	5	592.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	118.5	20	2370
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	118.5	6	711
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	118.5	25	2962.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	118.5	4	474
6	**施工小计**				**7110**

九、37单元顶楼楼道顶楼公共楼道外墙及屋面渗水

序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	65	5	325

2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	㎡	65	3	195
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	㎡	65	37	2405
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	㎡	65	10	650
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	64.5	5	322.5
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	64.5	20	1290
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	64.5	6	387
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	64.5	25	1612.5
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	64.5	4	258
10	**施工小计**				**7445**
合计：48090元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26