

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:										项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅料及机械	综合费	税金			
101-1002主厨外墙渗漏														
1	墙面拆除	1、剔除外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	10.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	961.20		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	10.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	788.40		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	10.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	1684.80		
4	防水处理	1、剔除一道界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	10.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	2106.00		
5	喷涂腻子	1、喷涂一层腻子	/	/	m <sup>2</sup>	10.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	1414.80		
6	修补乳胶漆	1、根据原乳胶漆的颜色和纹理,选择合适乳胶漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	10.00	97.00	35.00	39.00	13.98	184.98	1849.80		
清单分项合计												8802.80		
税金 (9%)												792.18		
工程总造价												9594.98		

