颐景花园30/31栋房屋防水预算单

一、30-602楼顶屋面漏水，墙体漏水

序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	㎡	107.5	5	537.5
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	㎡	107.5	3	322.5
3	单层SBS改性沥青防水卷材4㎜热熔满铺	㎡	107.5	37	3977.5
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	㎡	107.5	10	1075
5	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2㎜	㎡	35	20	700
6	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	㎡	35	6	210
7	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2㎜	㎡	35	25	875
8	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	㎡	35	4	140
10	施工小计				8023.5
合计：8023.5元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26