城市花园四区24-601外墙渗水

序号	名 称	品牌	项目特征指述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、外立面脱落												
1	铲除外立面脱落层		铲除	m²	31	0	15	5		20	620	彩条布或安全网搭设配安全员
2	墙面抗裂砂浆+网粉刷		抗裂砂浆粉平	m²	29	12	38	5		55	1595	地面配安全员
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料2cm厚 聚氨酯防水涂料/PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/（要求：三遍涂刷）	m²	31	27	10	2		39	1209	
4				m²	0	0	0	0		0	0	弹线、手推式切割机切割
5	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置	m²	29	0	25	2		27	783	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
6	整体涂刷外墙防水涂料	立邦\多乐士	2追腻子找平，底漆一遍、面漆两遍	m²	27	23	26	3		52	1404	
7	面层防水	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料2cm厚 聚氨酯防水涂料/PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/（要求：三遍涂刷）	m²	34	27	10	2		39	1326	地面保护绿化、道板砖等
9	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	项	1	0	250	250		500	500	完工后现场清理
10	小计										7437.00	
1	清单分项合计										7437.00	
2	税金(9%)=(清单分项合计)*(9%)										669.33	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										8106.33	合计：1户

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App