

天鹅湖花园B区房屋渗水维修工程预算

行标签	求和项:数量	求和项:人工	求和项:主材	求和项:机械辅材	平均值项:综合取费	求和项:不含税单价	平均值项:税率	求和项:含税合价:J
96	722.05	1555.38	1553.52	2347.14	5.00	5,728.80	9.00	34,919.37
表面清理	110.5	93.36		14.58	5.00	113.34	9.00	2,275.19
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	110.5	93.36		14.58	5.00	113.34	9.00	2,275.19
窗口打胶	6	571.02	1141.26	74.46	5.00	1,876.08	9.00	2,044.92
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	6	571.02	1141.26	74.46	5.00	1,876.08	9.00	2,044.92
大理石缝隙处打胶	165.75	72	90	24	5.00	195.30	9.00	5,880.74
大理石原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	165.75	72	90	24	5.00	195.30	9.00	5,880.74
接缝处打胶	154.7	211.5	129.12	25.26	5.00	384.18	9.00	10,796.94
对大理石与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	154.7	211.5	129.12	25.26	5.00	384.18	9.00	10,796.94
垃圾清理	36	78.96		21.12	5.00	105.06	9.00	687.12
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	36	78.96		21.12	5.00	105.06	9.00	687.12
垃圾外运	6	300		2160	5.00	2,583.00	9.00	2,815.50
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	6	300		2160	5.00	2,583.00	9.00	2,815.50
涂刷防水涂料2遍	121.55	199.92	147.24	20.16	5.00	385.68	9.00	8,516.41
涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	121.55	199.92	147.24	20.16	5.00	385.68	9.00	8,516.41
涂刷界面剂	121.55	28.62	45.9	7.56	5.00	95.16	9.00	1,902.55
德高界面处理剂	121.55	28.62	45.9	7.56	5.00	95.16	9.00	1,902.55

