驰泓建筑
咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修

11,12栋 报价汇总

编号： CHBID-26061.5

序号	单元号	单位工程名称	金额（元）
1	11,12	12-0902北房间外墙渗水	3,628.07
2	11,12	12-1101厨房外墙渗水	3,628.07
3	11,12	12-1101南面阳台顶部渗水	5,017.49
4	11,12	12-1102南面阳台顶部渗水	5,017.49
11,12栋 汇总，共4 户（项） 小计：			17,291.12

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

无锡驰泓建筑工程有限公司

2026/7/7

无锡驰泓建筑工程有限公司 320214007327

驰泓建筑
咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修报价明细

位置：　12-0902北房间外墙渗水　　CHBID-26061.5.1.6

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10.00	13	2	3	18	180.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	10.00	42	3	15	60	600.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	10.00	42	3	15	60	600.00
5	做底漆 滚涂外墙抗碱底漆	m²	10.00	14	2	3	19	190.00
6	刷外墙涂料	m²	10.00	30	6	4	40	400.00
7	小计						0	3,170.00
8	管理及措施费		0.05					158.50
9	增值税金		0.09					299.57
合计：								3,628.07

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

各项施工方案：

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（北京东方雨虹），外墙丙稀酸（北京东方雨虹）
乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（北京东方雨虹）

无锡驰泓建筑工程有限公司
2026/1/7

驰泓建筑
咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修报价明细

位置：　12-1101厨房外墙渗水　　CHBID-26061.5.2.7

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	10.00	13	2	3	18	180.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	10.00	42	3	15	60	600.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	10.00	42	3	15	60	600.00
5	做底漆 滚涂外墙抗碱底漆	m²	10.00	14	2	3	19	190.00
6	刷外墙涂料	m²	10.00	30	6	4	40	400.00
7	小计						0	3,170.00
8	管理及措施费		0.05					158.50
9	增值税金		0.09					299.57
合计：								3,628.07

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

各项施工方案：

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）→吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（北京东方雨虹），外墙丙稀酸（北京东方雨虹），乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（北京东方雨虹）。

无锡驰泓建筑工程有限公司
2026/7/7

驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修报价明细

位置：　12-1101南面阳台顶部渗水　　CHBID-26061.5.3.8

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	人工费 （技术工）	工	2.00			500	500	1,000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	㎡	4.00		10	25	35	140.00
3	揭掉原SBS防水层	㎡	4.00		5	8	13	52.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	㎡	4.00	25	3	15	43	172.00
5	第一层防水聚乙稀丙纶布 500g-5℃	㎡	4.00	19	4	15	38	152.00
6	防水砂浆粉刷找平层	㎡	4.00	25	2	11	38	152.00
7	铺贴保温板	㎡	4.00	30	4	6	40	160.00
8	编织钢筋 R235直径1.5cm	㎡	4.00	27	7	10	44	176.00
9	浇混凝土	㎡	4.00	45	8	9	62	248.00
10	去灰型底油	㎡	12.00	3		2	5	60.00
11	涂刷聚氨酯	㎡	12.00	28	5	8	41	492.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材 3mm-10℃	㎡	12.00	55	15	20	90	1,080.00
13	垃圾清理外运	车	1.00				500	500.00
14	小计							4,384.00
15	管理及措施费		0.05					219.20
16	增值税金		0.09					414.29
合计：								5,017.49

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

一、施工工艺：打开保温层→清理干净→基面修复堵漏→第一层防水→铺贴保温板→编织钢筋→浇混凝土→第二遍防水→清理垃圾→验收完工。

二、所需材料：

（1）聚乙烯丙纶复合防水卷材—上海青龙建材有限公司

（2）改性沥青SBS防水卷材—北京东方雨虹防水材料厂

（3）高效堵漏王—广州德高建材有限公司德高牌

防水砂浆——北京雨虹911防水砂浆

（4）聚氨酯防水涂料—北京东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料

（5）挤塑保温板、编织钢筋、混凝土

无锡驰泓建筑工程有限公司
2026/7/7

驰泓建筑
咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修报价明细

位置：　12-1102南面阳台顶部渗水　　CHBID-26061.5.4.9

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	人工费 （技术工）	工	2.00			500	500	1,000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	㎡	4.00		10	25	35	140.00
3	揭掉原SBS防水层	㎡	4.00		5	8	13	52.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	㎡	4.00	25	3	15	43	172.00
5	第一层防水聚乙稀丙纶布 500g-5℃	㎡	4.00	19	4	15	38	152.00
6	防水砂浆粉刷找平层	㎡	4.00	25	2	11	38	152.00
7	铺贴保温板	㎡	4.00	30	4	6	40	160.00
8	编织钢筋 R235直径1.5cm	㎡	4.00	27	7	10	44	176.00
9	浇混凝土	㎡	4.00	45	8	9	62	248.00
10	去灰型底油	㎡	12.00	3		2	5	60.00
11	涂刷聚氨酯	㎡	12.00	28	5	8	41	492.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材 3mm-10℃	㎡	12.00	55	15	20	90	1,080.00
13	垃圾清理外运	车	1.00				500	500.00
14	小计							4,384.00
15	管理及措施费		0.05					219.20
16	增值税金		0.09					414.29
合计：								5,017.49

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

一、施工工艺：打开保温层→清理干净→基面修复堵漏→第一层防水→铺贴保温板→编织钢筋→浇混凝土→第二遍防水→清理垃圾→验收完工。

二、所需材料：

（1）聚乙烯丙纶复合防水卷材—上海青龙建材有限公司

（2）改性沥青SBS防水卷材—北京东方雨虹防水材料厂

（3）高效堵漏王—广州德高建材有限公司德高牌

防水砂浆——北京雨虹911防水砂浆

（4）聚氨酯防水涂料—北京东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料

（5）挤塑保温板、编织钢筋、混凝土

无锡驰泓建筑工程有限公司

2026/7/7