上品花园房屋漏水报价单汇总表

23-24单元清单

序号	单元	房号	名称	金额
1	23	702	南阳台外墙渗水	6221
2	24	702	南阳台顶部渗水维修	6551
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	总计			12772



上品花园23-702南阳台外墙渗水维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	吊绳	工	5	650	3250
2	外墙清理	平方	5	40	200
3	基础清理	平方	5	30	150
4	刷丙烯酸	平方	5	17	85
5	窗台清理	项	1	400	400
6	窗台打胶刷防水	项	1	500	500
7	批腻子、抗裂、找平	平方	5	80	400
8	刷胶水	平方	5	17	85
9	刷底涂	平方	5	17	85
10	刷外墙漆	平方	5	17	85
11	垃圾处理	项	1	196	196
11	小计				5436
12	管理费			5%	272
13	税点			9%	514
14	合计				6221

施工方案 1 清理2 刷胶水3抗裂、找平、批腻子、堵漏、4刷底漆5刷外墙油漆6垃圾处理

材料品牌；丙烯酸（东方雨虹）、胶水（中南）、外墙油漆（三棵树）
腻子（立邦）底漆（立邦）聚氧酯防水涂料（东方雨虹）

无锡锦宏安建设工程有限公司

上品花园24-702南阳台顶部渗水维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	基础清理	平方	15	8	800
2	防水砂浆修补	平方	15	18	270
3	刷底油	平方	15	6	90
4	边角开槽隔断刷防水	米	7	110	770
5	隔断浇筑	米	7	120	840
6	刷聚氧酯	平方	15	50	750
7	铺设卷材SBS	平方	15	80	1200
8	材料及垃圾搬运	工	1	354	354
9	垃圾处理	项	1	350	350
10	运输费用	车	1	300	300
11	小计				5724
12	管理费			5%	286
13	税点			9%	541
14	合计				6551

施工方案 1 基础保温敲凿2 清理3 漏水点堵漏4 刷防水、5 铺设钢筋
6 铺设保温板7 浇筑混凝土8 保养9 铺设卷材10 垃圾清理
材料品牌；防水砂浆（东方雨虹）、堵漏王（东方雨虹）、卷材SBS（东方雨虹）
聚氧酯防水涂料（东方雨虹）

无锡锦宏安建设工程有限公司