

工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程														
项目对接:					项目地址:									
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)				备注			
							人工	主材	辅材及机械	综合费		综合单价	合价	
40单元401外墙破损, 渗水														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	3.00	216.00	0.00	17.28	233.28	699.84			
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	216.00	0.00	17.28	233.28	699.84			
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	54.00	14.00	11.44	154.44	463.32			
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	54.00	42.00	13.68	184.68	554.04			
5	修补石材	1、根据原石材选择相近颜色进行补贴	/	/	m ²	5.00	90.00	68.00	22.64	305.64	1528.20			
清单分项合计											3945.24			
												税金(9%)	355.07	
													工程总价	4300.31