


太湖绿珺维修报价汇总

序号	房号	维修情况	维修金额	备注
1	1-101	主卧东外墙渗水	3237.3	
2	1-1001	朝南房间南窗户外墙渗水	3525.7	
3	1-201	南房间南窗户外墙渗水	2781.1	
4	1-201	北次卧北窗户外墙渗水	2731.1	
合计			12225.2	



朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
1-201	1-201 朝北次卧	高空作业保险费	项	1	600	600
	朝北窗	结构胶	米	8	60	480
	户外墙	窗框注浆液	个	8	80	640
	渗水	外墙防水涂刷两遍	平方米	10	60	600
	小计					2320
	管理费	8%				185.6
	开票	9%				225.5
	工程总价					2731.1



朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
1-201	1-201 朝南房间	高空作业保险费	项	1	600	600
	朝南窗	结构胶	米	8	60	480
	户外墙	窗框注浆液	个	8	80	640
	渗水	外墙防水涂刷两遍	平方米	10	60	600
	小计					2320
	管理费 8%					185.6
	开票 9%					225.5
	工程总价					2731.1



朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
1-1001	1-1001 朝南房 间朝南 窗户外 墙渗水	高空作业保险费	项	1	600	600
		外墙保温层铲除基层凿毛	米	1.5	120	180
		外墙墙体切槽	米	1.5	120	180
		基层做水不漏打底一层	米	1.5	50	75
		基层做水不漏打底二层	米	1.5	40	60
		雨虹 JS 涂刷两遍	米	1.5	60	90
		界面剂水泥黄沙找平	米	1.5	60	90
		结构胶	米	8	60	480
		窗框注浆液	个	8	80	640
		外墙防水涂刷两遍	平方米	10	60	600
	小计					2995
	管理费 8%					239.6
	开票 9%					291.1
	工程总价					3525.7

朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
1-101	1-101 主卧东面外墙渗水	地面泥土铲除人工	个	2	300	600
		外墙保温层铲除, 基层凿毛	米	3	120	360
		外墙墙体切槽	米	3	120	360
		基层做水不漏打底一层	米	3	50	150
		基层做水不漏打底二层	米	3	40	120
		雨虹 JS 涂刷两遍	米	3	60	180
		界面剂水泥砂浆找平	米	3	60	180
		地面泥土回填人工	个	1	300	300
		垃圾处理	项		500	500
	小计					2750
	管理费 8%					220
	开票 9%					267.3
	工程总价					3237.3

