颐景花园1/2栋房屋防水预算单

一、1-502主卧南外墙，北次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.1	5	325.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.1	20	1302
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.1	6	390.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.1	25	1627.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.1	4	260.4
6	施工小计				3906
二、1-901次卧东、南外墙，主卧南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	42	5	210
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	42	20	840
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	42	6	252
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	42	25	1050
5	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	5	18	90
6	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	5	32	160
7	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	42	4	168
8	施工小计				2770
合计：6676元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26