颐景花园35栋房屋防水预算单

一、35-102东、南、西外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	54.6	5	273
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	54.6	20	1092
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	54.6	6	327.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	54.6	25	1365
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	54.6	4	218.4
6	施工小计				3276
二、35-401主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	75.5	5	377.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	75.5	20	1510
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	75.5	6	453
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	75.5	25	1887.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	75.5	4	302
6	施工小计				4530
三、35-802主卧东、南外墙，西南墙体漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	45.6	5	228
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	45.6	20	912
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	45.6	6	273.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	45.6	25	1140
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	45.6	4	182.4
6	施工小计				2736
四、35-1601主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水，腰线漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	95.1	5	475.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	95.1	20	1902
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	95.1	6	570.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	95.1	25	2377.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	95.1	4	380.4
6	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	31.5	18	567
7	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	31.5	32	1008
8	施工小计				7281
五、35-1602主卧东、南外墙，西南墙体漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	45.6	5	228
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	45.6	20	912
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	45.6	6	273.6

4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	45.6	25	1140
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	45.6	4	182.4
6	**施工小计**				**2736**
六、35-1703西山墙及腰线开裂漏水					
序号	**项目名称**	**单位**	**工程量**	**单价**	**小计（元）**
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	68.5	5	342.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	68.5	20	1370
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	68.5	6	411
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	68.5	25	1712.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	68.5	4	274
6	**施工小计**				**4110**
七、35-1801楼顶屋面起砂开裂漏水					
序号	**项目名称**	**单位**	**工程量**	**单价**	**小计（元）**
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	107.7	5	538.5
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	107.7	3	323.1
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	107.7	37	3984.9
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	107.7	10	1077
5	**施工小计**				**5923.5**
八、35-1802楼顶屋面起砂开裂漏水					
序号	**项目名称**	**单位**	**工程量**	**单价**	**小计（元）**
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	86.8	5	434
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	86.8	3	260.4
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	86.8	37	3211.6
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	86.8	10	868
5	**施工小计**				**4774**
九、35-1803楼顶屋面起砂开裂漏水					
序号	**项目名称**	**单位**	**工程量**	**单价**	**小计（元）**
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	104.7	5	523.5
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	104.7	3	314.1
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	104.7	37	3873.9
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	104.7	10	1047
5	**施工小计**				**5758.5**
合计：41125元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26