畅舜苑一期外墙修复报价单(10栋高层含22单元 23单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
22-101	腰线（南 东）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	15			30	30	450
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	15	6	1	6	13	195
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	15	10	2	10	22	330
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	15	7	1	7	15	225
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	15				10	150
		登高车费	曲臂车	平方	15				21	315
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	15				11	165
									合计	1830
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-201	腰线(南 东)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	11			30	30	330
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	11	6	1	6	13	143
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	11	10	2	10	22	242
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	11	7	1	7	15	165
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	11				10	110
		登高车费	曲臂车	平方	11				21	231
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	11				11	121
									合计	1342
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-301	腰线(南 东)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	9			30	30	270
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	9	6	1	6	13	117
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	9	10	2	10	22	198
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	9	7	1	7	15	135
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	9				10	90
		登高车费	曲臂车	平方	9				21	189
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	9				11	99
									合计	1098
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-501	腰线（南 东）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	8			33	33	264