									合计	1016
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-102	檐口（南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	4			30	30	120
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	4	6	1	6	13	52
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	4	10	2	10	22	88
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	4	7	1	7	15	60
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	4				10	40
		登高车费	曲臂车	平方	4				21	84
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	4				11	44
									合计	488
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-202	檐口（南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			30	30	150
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	610
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-402	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			30	30	150
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	610
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-702	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	6			30	30	180
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	6	6	1	6	13	78
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90