		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66
									合计	732
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-802	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			30	30	90
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	366
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-1002	窗台板檐口（南）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	5			30	30	150
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	610
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
22-1201	腰线(南)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	7			30	30	210
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	7	6	1	6	13	91
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	7	10	2	10	22	154
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	7	7	1	7	15	105
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	7				10	70
		登高车费	曲臂车	平方	7				21	147
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	7				11	77
									合计	854
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
23-101	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			30	30	150