									合计	488
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
23-1001	窗台板檐口（南））	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	2			30	30	60
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22
									合计	244
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
23-1201	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	8			33	33	264
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	8	6	1	6	13	104
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	8	10	2	10	22	176
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	8	7	1	7	15	120
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	8				10	80
		登高车费	曲臂车	平方	8				21	168
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	8				11	88
									合计	1000
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
23-202	檐口(西 南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	7			30	30	210
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	7	6	1	6	13	91
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	7	10	2	10	22	154
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	7	7	1	7	15	105
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	7				10	70
		登高车费	曲臂车	平方	7				21	147
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	7				11	77
									合计	854
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
23-402	檐口(南 西)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			30	30	150
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75