

太湖国际二街区星辉公共区域110单元防水维修工程报价明细

序号	分项工程	单位	工程量	单价	总价	备注
一	42-110-302南阳台外墙漏水					
1	现场临时围挡	m	40	4.5	180.00	
2	安全警戒及指导	项	1	200	200.00	
3	切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净	m ²	6	54	324.00	
4	窗侧四周进行重新塞缝密实	m ²	6	20.5	123.00	
5	大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍	m ²	6	42.4	254.40	
6	淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复	m ²	6	12.6	75.60	
7	25厚防水砂浆	m ²	6	38	228.00	
8	100厚挤塑板保温板铺贴	m ²	6	40	240.00	
9	40厚细砂找平	m ²	6	38	228.00	
10	采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷	m ²	6	55	330.00	
11	外墙腻子批涂2遍	m ²	6	25.8	154.80	
12	喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)	m ²	6	55	330.00	
13	吊篮租赁安拆 (含移位)	m ²	6	65	390.00	
14	垃圾搬运至指定地点及清运	m ²	6	45	270.00	
15	小计				3327.80	
16	税金			6%	199.67	
17	含税合计				3527.47	
二	42-110-702南阳台外墙漏水					
1	现场临时围挡	m	40	4.5	180.00	
2	安全警戒及指导	项	1	200	200.00	
3	切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净	m ²	5.6	54	302.40	
4	窗侧四周进行重新塞缝密实	m ²	5.6	20.5	114.80	
5	大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍	m ²	5.6	42.4	237.44	
6	淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复	m ²	5.6	12.6	70.56	
7	25厚防水砂浆	m ²	5.6	38	212.80	
8	100厚挤塑板保温板铺贴	m ²	5.6	40	224.00	
9	40厚细砂找平	m ²	5.6	38	212.80	
10	采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷	m ²	5.6	55	308.00	
11	外墙腻子批涂2遍	m ²	5.6	25.8	144.48	
12	喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)	m ²	5.6	55	308.00	
13	吊篮租赁安拆 (含移位)	m ²	5.6	65	364.00	
14	垃圾搬运至指定地点及清运	m ²	5.6	45	252.00	
15	小计				3131.28	
16	税金			6%	187.88	
17	含税合计				3319.16	
三	42-110-801南次卧外墙漏水					
1	现场临时围挡	m	40	4.5	180.00	
2	安全警戒及指导	项	1	200	200.00	
3	切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净	m ²	5.8	54	313.20	
4	窗侧四周进行重新塞缝密实	m ²	5.8	20.5	118.90	
5	大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍	m ²	5.8	42.4	245.92	
6	淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复	m ²	5.8	12.6	73.08	
7	25厚防水砂浆	m ²	5.8	38	220.40	
8	100厚挤塑板保温板铺贴	m ²	5.8	40	232.00	
9	40厚细砂找平	m ²	5.8	38	220.40	

10	采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷	m ²	5.8	55	319.00	
11	外墙腻子批涂2遍	m ²	5.8	25.8	149.64	
12	喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)	m ²	5.8	55	319.00	
13	吊篮租赁安拆 (含移位)	m ²	5.8	65	377.00	
14	垃圾搬运至指定地点及清运	m ²	5.8	45	261.00	
15	小计				3229.54	
16	税金			6%	193.77	
17	含税合计				3423.31	
四	42-110-1301北阳台外墙、窗户、南次卧外墙、窗户、主卧外墙、窗户漏水					
1	现场临时围挡	m	40	4.5	180.00	
2	安全警戒及指导	项	1	200	200.00	
3	切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净	m ²	19.4	54	1047.60	
4	窗侧四周进行重新塞缝密实	m ²	19.4	20.5	397.70	
5	大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍	m ²	19.4	42.4	822.56	
6	淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复	m ²	19.4	12.6	244.44	
7	25厚防水砂浆	m ²	19.4	38	737.20	
8	100厚挤塑板保温板铺贴	m ²	19.4	40	776.00	
9	40厚细砂找平	m ²	19.4	38	737.20	
10	采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷	m ²	19.4	55	1067.00	
11	外墙腻子批涂2遍	m ²	19.4	25.8	500.52	
12	喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)	m ²	19.4	55	1067.00	
13	吊篮租赁安拆 (含移位)	m ²	19.4	65	1261.00	
14	垃圾搬运至指定地点及清运	m ²	19.4	45	873.00	
15	小计				9911.22	
16	税金			6%	594.67	
17	含税合计				10505.89	
八	42-110-1502主卧外墙、窗户漏水					
1	现场临时围挡	m	40	4.5	180.00	
2	安全警戒及指导	项	1	200	200.00	
3	切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净	m ²	6.8	54	367.20	
4	窗侧四周进行重新塞缝密实	m ²	6.8	20.5	139.40	
5	大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍	m ²	6.8	42.4	288.32	
6	淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复	m ²	6.8	12.6	85.68	
7	25厚防水砂浆	m ²	6.8	38	258.40	
8	100厚挤塑板保温板铺贴	m ²	6.8	40	272.00	
9	40厚细砂找平	m ²	6.8	38	258.40	
10	采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷	m ²	6.8	55	374.00	
11	外墙腻子批涂2遍	m ²	6.8	25.8	175.44	
12	喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)	m ²	6.8	55	374.00	
13	吊篮租赁安拆 (含移位)	m ²	6.8	65	442.00	
14	垃圾搬运至指定地点及清运	m ²	6.8	45	306.00	
15	小计				3720.84	
16	税金			6%	223.25	
17	含税合计				3944.09	

汇总

24719.92