

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程										项目对接:				项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注		
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价				
83-702外墙开裂															
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m²	35.00	39.00	0.00	6.00	3.60	48.60	1701.00			
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m²	35.00	32.00	0.00	2.00	2.72	36.72	1285.20			
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	35.00	47.00	22.00	4.00	5.84	78.84	2759.40			
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m²	35.00	29.00	93.00	12.00	10.72	144.72	5065.20			
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	35.00	37.00	32.00	13.00	6.56	88.56	3099.60			
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	35.00	39.00	35.00	17.00	7.28	98.28	3439.80			
清单分项合计												17350.20			
税金 (9%)												1561.52			
工程总造价												18911.72			

