畅舜苑一期外墙修复报价单(7栋含15单元 16单元17单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
15栋	入户门（南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5.5			12	12	66
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5.5	6	1	6	13	71.5
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5.5	10	2	10	22	121
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5.5	7	1	7	15	82.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5.5				10	55
		登高车费	曲臂车	平方	5.5				21	115.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5.5				11	60.5
									合计	572
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
15-302	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	13			12	12	156
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	13	6	1	6	13	169
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	13	10	2	10	22	286
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	13	7	1	7	15	195
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	13				10	130
		登高车费	曲臂车	平方	13				21	273
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	13				11	143
									合计	1352
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
15-301	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
15-201	檐口（南 北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	14			16	16	224
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	14	6	1	6	13	182