| 序号 | 修复位置 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 主料 | 辅料 | 人工 | 综合单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16栋 | 屋顶腰线 | 拆除工程 | 铲除翘皮涂料 | 平方 | 19 | | 3 | 12 | 12 | 228 |
| | | 基层处理 | 破损处抗裂砂浆挂网找平 | 平方 | 19 | 6 | 1 | 6 | 13 | 247 |
| | | 基层处理 | 外墙防水腻子批刮 | 平方 | 19 | 10 | 2 | 10 | 22 | 418 |
| | | 饰面工程 | 外墙高弹涂料滚涂两遍 | 平方 | 19 | 7 | 1 | 7 | 15 | 285 |
| | | 安全文明施工费 | 现场围挡 登高车看护 | 平方 | 19 | | | | 10 | 190 |
| | | 登高车费 | 曲臂车 | 平方 | 19 | | | | 21 | 399 |
| | | 垃圾清运 | 垃圾装袋 集中堆放 统一处理 | 平方 | 19 | | | | 11 | 209 |
| | | | | | | | | | 合计 | 1976 |
| 序号 | 修复位置 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 主料 | 辅料 | 人工 | 综合单价 | 小计 |
| 16-201 | 檐口（北） | 拆除工程 | 铲除翘皮涂料 | 平方 | 3 | | | 12 | 12 | 36 |
| | | 基层处理 | 破损处抗裂砂浆挂网找平 | 平方 | 3 | 6 | 1 | 6 | 13 | 39 |
| | | 基层处理 | 外墙防水腻子批刮 | 平方 | 3 | 10 | 2 | 10 | 22 | 66 |
| | | 饰面工程 | 外墙高弹涂料滚涂两遍 | 平方 | 3 | 7 | 1 | 7 | 15 | 45 |
| | | 安全文明施工费 | 现场围挡 登高车看护 | 平方 | 3 | | | | 10 | 30 |
| | | 登高车费 | 曲臂车 | 平方 | 3 | | | | 21 | 63 |
| | | 垃圾清运 | 垃圾装袋 集中堆放 统一处理 | 平方 | 3 | | | | 11 | 33 |
| | | | | | | | | | 合计 | 312 |
| | | | | | | | | | | |
| 序号 | 修复位置 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 主料 | 辅料 | 人工 | 综合单价 | 小计 |
| 16栋 | 三角造型(南 ) | 拆除工程 | 铲除翘皮涂料 | 平方 | 15 | | 3 | 12 | 12 | 180 |
| | | 基层处理 | 破损处抗裂砂浆挂网找平 | 平方 | 15 | 6 | 1 | 6 | 13 | 195 |
| | | 基层处理 | 外墙防水腻子批刮 | 平方 | 15 | 10 | 2 | 10 | 22 | 330 |
| | | 饰面工程 | 外墙高弹涂料滚涂两遍 | 平方 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 225 |
| | | 安全文明施工费 | 现场围挡 登高车看护 | 平方 | 15 | | | | 10 | 150 |
| | | 登高车费 | 曲臂车 | 平方 | 15 | | | | 21 | 315 |
| | | 垃圾清运 | 垃圾装袋 集中堆放 统一处理 | 平方 | 15 | | | | 11 | 165 |
| | | | | | | | | | 合计 | 1560 |
| 序号 | 修复位置 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 主料 | 辅料 | 人工 | 综合单价 | 小计 |
| 17-202 | 腰线(北 ) | 拆除工程 | 铲除翘皮涂料 | 平方 | 7 | | | 12 | 12 | 84 |
| | | 基层处理 | 破损处抗裂砂浆挂网找平 | 平方 | 7 | 6 | 1 | 6 | 13 | 91 |
| | | 基层处理 | 外墙防水腻子批刮 | 平方 | 7 | 10 | 2 | 10 | 22 | 154 |
| | | 饰面工程 | 外墙高弹涂料滚涂两遍 | 平方 | 7 | 7 | 1 | 7 | 15 | 105 |